CONSTRUCTION STATUS OF THE MAGNET SYSTEM FOR THE RIKEN INTERMEDATE-STAGE RING CYCLOTRON

J. Ohnishi^{A)}, T. Mitsumoto^{B)}, A. Goto^{A)}, M. Kase^{A)}, M. Nagase^{A)}, Y. Yano^{A)}

^{A)} Cyclotron Center, Institute of Physical and Chemical Research (RIKEN)

2-1 Hirosawa, Wako-shi, 351-0098

^{B)} Sumitomo Heavy Industries, Ltd

5-2 Soubiraki-cho, Niihama-shi, Ehime, 792-8588

Abstract

The construction of the RIKEN Intermediate-stage Ring Cyclotron(IRC; K980-MeV) had been completed in the factory in the spring of 2001. The sector magnets were assembled in the factory, and the excitation test and the magnetic field measurements was performed. At present, the construction in the RIKEN site is advancing. This paper describes construction status, especially, results of the magnetic field measurements and alignment of the sector magnets.

理研中間段リングサイクロトロン(IRC)電磁石系の建設状況

1.はじめに

理研で建設が進められているRIビームファクト リーは既存の重イオンリニアックとリングサイクロ トロンからのビームを現在建設中の3台のリングサ イクロトロンでカスケード加速し、軽イオンからウ ランまでのすべての元素について核子あたり350MeV ~450MeVのエネルギーの1次ビームを生成する計画 である^[1]。中間段リングサイクロトロン(IRC)は最 終段の超伝導リングサイクロトロン(IRC)は最 終段の超伝導リングサイクロトロン(SRC)の手前に 設置され、4台の常伝導のセクター電磁石から構成 される^[2]。IRCのパラメーターを表1に、平面図を 図1に示す。RF共振器は2台の加速用主共振器と 1台のフラットトップ共振器が使用され、出射ビー ムの最大エネルギーは核子あたり127MeVである。

2. I R C セクター電磁石

セクター電磁石のパラメータを表2に示す。磁極 ギャップは80mmで最大磁場は1.9Tである。ポール 材とヨーク材は住友金属工業の炭素含有率が0.01% 以下の高純度鉄(SSM250)を使用し、鋼板の厚さ はそれぞれ260mmと280mm/215mmである。メイン コイルは水冷ホロコン(16x16mm)を使用し、上下各 198ターンで定格電流値は450Aである。図2に示す ように上下ポール面に20対のトリムコイルが取り付 けられており、それぞれ独立の電源(400A,500A, 600A,中ほどの14対は4セクター直列接続)で励磁 され、等時性磁場を生成するために使用される。

3.ビーム入射取り出しチャンネル

ビームの入射用と取り出し用機器としては図1に 示すように2台の静電チャンネル(EIC, EDC)及び4台 の電磁チャンネル(MIC1, MIC2, MDC1, MDC2)が設 置される。表3に静電チャンネルのパラメーターを 表1 IRCのパラメーター

K值	980	MeV/A
入射半径	2.77	m
取出し半径	4.15	m
最大軌道平均磁場	1.1	Т
最大B	4.57	Tm
ハーモニック数	7	
共振器(FT共振器)数	2 (1)	
加速RF周波数	18-38.2	MHz
最大加速電圧	1000	kV/turn



最大磁場を示す。周回軌道へのもれ磁場を小さくす

衣2 セクター電磁石のハラメーター			
セクター角	53	度	
磁極間隙	80	mm	
ビームチェンバーの開口	52	mm	
重量	680	トン	
最大磁場	1.9	Т	
メインコイル巻数 / 磁極	198	ターン	
メインコイル最大電流値	450	А	
トリムコイル数	20	組	
トリムコイル最大電流値	400~600	Α	



図2 セクター電磁石のトリムコイルの配置



表3 静電チャンネルのパラメーター

(Imax: 1200 A, Bmax: -0.07 T) (Imax: 1000 A, Bmax: -0.12 T) 図3 電磁チャンネルの断面とパラメーター

るため、MIC1は内周側に、MDC1とMDC2は外周側 に直列接続された補正コイルを持つ。MIC1とMIC2 はそれぞれ2.2mmと5mm厚の鉄シムにより磁場のか さ上げを行なっている。各コイルは容器に収納され、 52mmあるビームチェンバ内に設置される。MIC1と MIC2をセクター電磁石内に設置して測定した磁場 を図4に示す。MIC2では鉄シムが作る最大磁場 250mT、コイルが作る磁場は60mT程度であることが



Theta (degree)

図5 セクター電磁石磁場の測定値とTOSCAによる計 算値の比較(メインコイル電流: 180A, 240A, 290A, 330A, 380A, 445A) サイクロトロンの中心から3mの円周上の磁場を 示す。横軸の方位角はセクター中心を0度とし ている。下図は計算値から測定値を引いた値を 示す。

わかる。図中、 238 U⁸⁸⁺とq/A = 0.5のビームの入射に 必要な磁場をプロットした。

4.磁場測定とTOSCA計算の相違

ビーム周回軌道の全領域の磁場測定を行なうため、 径方向に200mm間隔で取り付けた8個のホール素子 を径方向に730mm(測定範囲は2450mm~4580mm)、 周方向に180度、エアーで駆動する磁場測定器を製 作した。磁場測定は製作工場でセクター電磁石の組 立と配線配管を行って、運転に必要な等時性磁場を

-40



図6 内側から1,3,5,8,9,11,13,16,18, 20番目のトリムコイルが生成する磁場の測 定値(実線)と計算値(破線) メインコイル電流値は330A、各トリムコイ ル電流値は400Aである。1~8番のトリムコ イルは図2に示すようにポールの前側に巻 かれており、メインコイル磁場を下げる方 向を電流を流してしている。

得るためにメインコイル磁場及びトリムコイル磁場 の測定を行なった^[3]。建物の制約のために4台のセク ター電磁石のうち2台を90度に配置してマッピング 測定を行なった。メインコイルの6レベル(180A, 240A, 290A, 330A, 380A, 445.5A) の電流値につい て測定した結果と3次元磁場計算コード(TOSCA) の計算値との比較を図5に示す。磁場計算も2台の セクター電磁石のメッシュ(約41万要素)を作成 して行なった。鉄の磁気特性はTOSCA内部に持って いる純鉄のデータを使用した。この特性は実際の鋼 材で測定した特性より悪いものであるが、セクタ・ 内部の磁場は計算値の方が測定値に較べて 7mT~20mT程度(セクター中心磁場の0.4%~1.2%に 相当)大きくなっている。これはヨーク鋼板の表面 の塗装が10~20µmあり、磁気回路内に平均的に20枚 程度の鋼板が存在するため、80mmの磁極間隙に対 して0.5%~1%の空隙の増加となることが一因である と考えられる。また、この測定値はNセクターのものであるが、測定結果によればセクター間で 3mT~7mTの磁場の差が見られる。図6はメインコイ ル電流値330A(セクター磁場約1.7T)におけるトリ ムコイルの生成する磁場の測定値と計算値を示す。 トリムコイルは全部で20組あるが、図では10組の分 布を示す。メインコイル磁場を減少させる方向にお いて測定値と計算値の差が大きく、1mT~2mTの違い が見られる。原因の一つは計算に用いた磁気特性の 違いが考えられる。磁場測定を行わずに磁場計算か らビーム運転に必要な等時性磁場のコイル電流値を 求めるのは、少し誤差が大き過ぎると思われる。

5.セクター電磁石のアラインメント

セクター電磁石ヨークは2003年10月から2004年1



図6 アラインメント後の所定寸法からのずれ (mm)

月にかけて理研への搬入と据付が行なわれた。アラ インメントは下半分のヨークとポールユニット(上 下ポール、トリムコイル、ビームチェンバーを組み 立てたもの)を据え付けた状態(重量約400トン) で行なわれた。上ポールの上面にある各基準点間を インサイドマイクロメーターで測定して、ヨーク架 台部に置いたジャッキ(300トン1個、400トン2 個)を用いて、上下方向と水平方向の位置調整を行 なった。位置調整後の基準点間距離のずれを図6に 示す。上下レベルのずれも最大0.1mm以下に調整が 行なわれた。上ヨーク据付後、上下レベルの再測定 を行なったところ、4セクターとも室内の壁の基準 点に対して0.5mm程度の沈降が見られたが、セク ター間のレベル差はほとんど変化がなかったので、 再調整は実施しなかった。

6.今後の予定

現在、理研において冷却水配管と電磁石配線の工 事が行なわれており、2004年秋より電磁石の励磁を 行なう予定である。また同時に真空系の組立も進め ており、2004年秋より真空排気を開始する。来年度 にはRF共振器のパワー試験とエージングを行なう予 定である。ビームコミッショニングは超伝導リング サイクロトロン(SRC)の完成を待って2006年秋頃か ら開始する予定である。

参考文献

- [1] Y. Yano et al., in these proceedings.
- [2] T. Mitsumoto et al., "Construction of the RIKEN IRC", Proc. 16th. Int. Conf. on Cyclotrons and their Applications, East Lansing, USA, 2001, p. 167.
- [3] J. Ohnishi et al., "Magnetic field measurement of RIKE IRC sector magnets", Proc. 16th. Int. Conf. on Cyclotrons and their Applications, East Lansing, USA, 2001, p. 351.