PASJ2018 FSP015

## IFMIF 原型加速器の現状

### STATUS OF IFMIF PROTOTYPE ACCELERATOR

春日井敦<sup>\*, A</sup>,赤木智哉<sup>A</sup>,蛯沢貴<sup>A</sup>,平田洋介<sup>A</sup>,池田幸治<sup>A</sup>,小又将夫<sup>A</sup>,近藤恵太郎<sup>A</sup>,前原直<sup>A</sup>, 坂本慶司<sup>A</sup>,下崎義人<sup>A</sup>,新屋貴浩<sup>A</sup>,須藤美智雄<sup>A</sup>,杉本昌義<sup>A</sup>,武石沙綾<sup>A</sup>,カラフィリップ<sup>B</sup>, ジッコエルベ<sup>O</sup>,ハイディンガーローランド<sup>O</sup>,フィリップスガイ<sup>O</sup>

Atsushi Kasugai<sup>#, A)</sup>, Tomoya Akagi<sup>A)</sup>, Takashi Ebisawa<sup>A)</sup>, Yosuke Hirata<sup>A)</sup>, Yukiharu Ikeda<sup>A)</sup>,

Masao Komata<sup>A)</sup>, Keitaro Kondo<sup>A)</sup>, Sunao Maebara<sup>A)</sup>, Keishi Sakamoto<sup>A)</sup>, Yoshito Shomosaki<sup>A)</sup>, Takahiro Shinya<sup>A)</sup>,

Michio Sudo<sup>A)</sup>, Philippe Cara<sup>B)</sup>, Herve Dzitko<sup>C)</sup>, Roland Heidinger<sup>C)</sup>, Guy Phillips<sup>C)</sup>

<sup>A)</sup>QST Rokkasho Fusion Institute

<sup>B)</sup>IFMIF/EVEDA Project Team

<sup>C)</sup>Fusion for Energy (F4E)

### Abstract

Significant progress was obtained on the installation and commissioning of the Linear IFMIF Prototype Accelerator (LIPAc). In the injector experiment, the emittance of ~ $0.2\pi$  mm.mrad has been demonstrated, which is well smaller than that of the required value ( $0.3\pi$  mm.mrad). Eight sets of RF modules (175MHz, 200kW for each) were connected to the RFQ with 8 coaxial waveguides, and RF conditioning was started. With a simultaneous power injection from 8 RF modules into the RFQ and careful conditioning, a required RF filed for the 5MeV D+ beam acceleration was obtained at short pulse. The pulse extension is underway toward the CW operation. The first H+ beam acceleration has started in June 2018.

### 1. はじめに

現在、 「核融合炉による数 GW の発電実証」を目 的とした核融合原型炉(DEMO)の検討が進められ ている。DEMO の炉心では 1 億℃以上の重水素と 三重水素の核融合反応によって、14 MeV という非 常に高いエネルギーの中性子が連続的に発生し、炉 を構成する材料に照射損傷等の影響を及ぼす。従っ て DEMO の実現のためには、14 MeV の高エネル ギー中性子に耐えうる材料の開発が課題の1つとな る。この課題克服のために、加速器駆動型中性子源 を利用した国際核融合材料照射施設(International Fusion Materials Irradiation Facility, IFMIF) が検討さ れている。IFMIF では 140 mA の重陽子を 40 MeV まで定常的に加速させ、重陽子-リチウム(d-Li)核 反応を利用して「DEMO 炉心における 14 MeV の中 性子スペクトル」を模擬する中性子を発生させる予 定である。生成された中性子を利用して材料照射試 験を行う計画となっている。

IFMIF の工学設計・主要機器の設計・製作・試験 を行い、IFMIF の建設判断に必要な技術実証を行う ために、現在、原型加速器 LIPAc (Linear IFMIF Prototype Accelerator)の建設が進められている。 LIPAc は、重水素イオン源-低エネルギービーム輸 送ライン (LEBT) -高周波四重極加速器 (RFQ) -中エネルギービーム輸送ライン (MEBT) -超伝導 加速器 (SRF) -高エネルギー輸送ライン (HEBT) -ビーム診断系 (D-Plate) -ビームダンプ (BD) か ら構成された、全長約 36 mの線形加速器であり、9 MeV-125 mA の大強度重陽子ビームを連続運転する 設計となっている。IFMIF 加速器の成否の鍵を握る のは、空間電荷によるビーム発散力が大きい低エネ ルギー部の大電流加速実証である。そのため RFQ までの 5 MeV 以下の低エネルギー部については、 IFMIF 加速器と LIPAc で同じ構成となっている(図 1)。

LIPAc を構成する各機器の製作・調達は、フラン ス原子力・代替エネルギー庁(CEA)サクレー研究 所、イタリア国立核物理学研究所(INFN)レニャー ロ研究所、スペインエネルギー環境技術センター (CIEMAT)の3機関が主に担当し、Fusion for Energy (F4E)という欧州の実施機関が欧州側の各 研究所を取りまとめている。これまでに欧州の各研 究機関において、LIPAcの設計・製作が行われてき ており、現在六ヶ所核融合研究所において組立・調 整・ビーム試験を段階的に実施している[1]。

2017 年度及び 2018 年度に開発・更新した主要機 器の状況、ビーム調整の進捗状況、及び今後の予定 について報告する。

# 2017 年度及び 2018 年度 主要機器 の開発・更新状況

2.1 イオン源について

LIPAc における重陽子イオン源の性能として、取り出しエネルギー:100 keV、電流値:140 mA 以上 (CW)、規格化エミッタンス:0.3π mm.mrad 以下 の仕様が求められる。このような重陽子イオン生成 のために、2.45 GHz のマグネトロンを用いた ECR イオン源が採用されている。イオン源の引き出し系 としては、プラズマ電極、中間電極、2 枚のグラウ ンド電極、及び電子逆流による機器損傷を抑制する

<sup>&</sup>lt;sup>#</sup>kasugai.atsushi@qst.go.jp

Proceedings of the 15th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan August 7-10, 2018, Nagaoka, Japan

**PASJ2018 FSP015** 



Figure 1: Schematic view of LIPAc.

ためのリペラー電極の 5 電極構成となっている(図 2)。

イオン源は 2012 年にフランス CEA サクレー研究 所において性能確認試験(重陽子ビーム 100 keV / 140 mA) に合格し、2014 年から六ヶ所での据付を 開始した。2015 年から重陽子の加速試験を開始し、 ビームエネルギー100 keV、ビーム電流 109 mA、 duty 10 %で、規格化エミッタンス 0.25π mm.mrad の 重陽子ビーム生成を確認した[2]。



Figure 2: Schematic view of ECR ion source.

その後の CW 運転での低エミッタンス調整試験後、 リペラー電極および第 1 接地電極に損傷が観測され た。調査の結果、リペラー電極および第 1 接地電極 のアパーチャーが設計通りではなく、リペラ電界が 不十分になることが判明した。CEA にて電極の再設 計を行い、六ヶ所核融合研究所にて 3D 精密アライ メント計測を行いながら、ECR イオン源において新 電極の据付を行った。

2017 年に、新電極に更新されたイオン源を用いて、 ビームエネルギー100 keV、duty 5 %の条件下で、電 流値を変えながらエミッタンス測定試験を行った (図 3)。目標電流 140 mA を超える大電流におい て、2015 年測定時の  $0.25\pi$  mm.mrad[2]よりも更に良 好なエミッタンス (~0.145 $\pi$  mm.mrad) のビームを 得ることができた。現在、RFQ へのビーム入射試験 (pi.mm.mrad) 0.16 175mA 0.15 165mA 0.14 0.13 Emittance ( 155mA 0.12 0.11 0.10 20 25 30 15 35 Voltage of Intermediate Electrode (kV)

に向けた調整運転を行っている。

Figure 3: Normalized emittance of high current D+ beam depending on medium-electrode voltage.

### 2.2 RFQ について

LIPAc では、全長 9.8 m という世界最長の RFQ が 使用される。RF モジュール 1 台につき 200 kW の四 極管ユニットが使用されており、8 台の RF モ ジュールから RFQ へ、周波数 175 MHz の電磁波が 供給される。

2017 年には真空系[3]、冷却系、導波管、及び制 御系[4]の接続を完了し、RF モジュール 8 台から RFQ への同時 RF 入射を行いながら、RFQ のコン ディショニングを開始した[5]。

2018 年 1 月、重陽子ビーム加速に必要な加速電圧 132 kV に到達した(繰り返しは 1 Hz、パルス長は 20  $\mu$ s)。その後、RF 電圧を陽子ビーム加速に必要 な 77 kV に固定し、繰り返し 1 Hz の状態でパルス 幅を徐々に伸ばすという方向でコンディショニング を継続した。コンディショニング期間中、四極菅破 損、ダミーロード破損や、RF ウィンドウ破損(図 4) による RFQ での大気暴露などのトラブルが発生し たが[6]、2018 年 6 月、陽子ビームの加速が可能と なる条件(パルス幅 1 ms 程度、繰り返し 1 Hz で RF 電圧 77 kV)にまで到達した。RFQ のコンディショ ニングは引き続き継続中である。 PASJ2018 FSP015



Figure 4: Damaged RF window of RFQ coupler.

## 3. ビーム調整の進捗状況

RFQ コンディショニングにより陽子ビーム加速条 件を満足したので、現在、RFQ によるビーム加速試 験を行っている。装置のセットアップを図 5 に示す。 現在は ECR イオン源-LEBT-RFQ-MEBT の下流に、 ビームを診断するための D-Plate 及び低エネルギー ビームダンプ (LPBD) が仮設置されている。

不要な放射化を避けるため、目的の加速粒子であ る重陽子ではなく、陽子を用いて初期の加速試験を 行っている。陽子ビームについて(1) RFQ 入口での Twiss パラメータとエミッタンスを重陽子ビームの ものと同じにし、(2) 電流とエネルギーを重陽子 ビームの半分にすることで、重陽子ビームと同等の 空間電荷効果を陽子ビームに付与することができ、 重陽子加速を模擬した RFQ 加速試験が陽子ビーム で可能となる。



Figure 5: Present accelerator components of LIPAc.



Figure 6: Current signal at LEBT, MEBT, DP and LPBD on first proton beam acceleration by RFQ at LIPAc.

2018 年 6 月 13 日、LIPAc において RFQ による陽 子ビームの初加速を観測した[7]。入射ビームのパル ス幅 300  $\mu$ sec、繰り返し 1 Hz の条件において、 LEBT における電流値は 7 mA で、RFQ の透過率は 約 30%であった (図 6)。その後、ソレノイド磁場 やステアリング磁場の調整を行い、現在は LEBT で の電流値 20mA において RFQ における透過率は約 95%を達成している[7]。また Time of Flight 法による 計測で、陽子が設計値通り 2.5MeV まで加速されて いることが確認された。今後、重陽子に関する加速 試験も実施する予定である。

## 4. 今後の予定

SRF 下流に設置される HEBT 及び BD については、 スペイン CIEMAT による組立試験終了後(図 7)、 六ヶ所核融合研究所へ輸送し、2018 年秋から据付作 業を開始する予定である。



Figure 7: (a) HEBT and (b) BD at CIEMAT.

SRF に関しては、2017 年 4 月に CEA サクレー研 究所において実機の超伝導空洞の第 1 号機(図 8) の大電力実証試験を実施し、4.5 MV / mの加速電界 を安定に達成した。六ヶ所サイトではアセンブリ作 業に向けて、2018 年 7 月よりクリーンルームの建設 を開始し、2018 年 10 月よりアセンブリ作業を開始 する予定である。2019 年度、SRF リニアックのコン ディショニングを開始し、2020 年 1 月より全システ ムを用いたビームコミッショニングを開始する予定 である。

**PASJ2018 FSP015** 



Figure 8: SRF cavity.

### 参考文献

- [1] A. Kasugai et al., "IFMIF/EVEDA 原型加速器の現状", Proceedings of the 13th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan.
- [2] Y. Okumura et al., "Operation and commissioning of IFMIF (International Fusion Materials Irradiation Facility) LIPAc injector", Rev. Sci. Instrum. 87, 02A739 (2016).
- [3] K. Kondo et al., Nuclear Materials and Energy. to be accepted.
- [4] Y. Hirata et al., Nuclear Materials and Energy. to be accepted.
- [5] T. Shinya et al., Nuclear Materials and Energy. to be accepted.
- [6] E. Fagotti, "Beam Commissioning of the IFMIF EVEDA
- [6] E. Fagott, Dean commissioning of the IFAC2018, Very High Power RFQ", Proceedings of the IPAC2018, Vancouver, Canada, April 29 May 4, 2018, THXGBF2.
  [7] K. Kondo *et al.*, "RFQ Beam commissioning of IFMIF/EVEDA prototype accelerator", Proceedings of the ICM A start of Destine Accelerator Society of 15th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan, Nagaoka, Japan, Aug. 7-10, 2017, WEOLP02.