理研重イオン超伝導線形加速器の超伝導空洞性能の劣化と回復 DEGRADATION AND RECOVERY OF CAVITY PERFORMANCE IN THE SRILAC CRYOMODULES AT RIBF

坂本 成彦*, 上垣外 修一, 大関 和貴, 須田 健嗣, 山田 一成 Naruhiko Sakamoto *, Osamu Kamigaito, Kazutaka Ozeki, Kenji Suda, Kazunari Yamada RIKEN Nishina Center

Abstract

The RIKEN superconducting (SC) heavy-ion linear accelerator (SRILAC) has been providing beam supply for super-heavy elements synthesis experiments since its commissioning in January 2020. However, the long-term operation of SC radio-frequency (RF) cavities leads to an increase in the X-ray levels caused by field emissions resulting from changes in the inner surface conditions. More than half of the ten SC 1/4 wavelength resonators (SC-QWRs) of SRILAC, operating at a frequency of 73 MHz, have experienced an increase in X-ray levels, thus, requiring adjustments to the acceleration voltage for continuous operation. While several conditioning methods have been employed for SC cavities, a fully established technique is yet to be determined. To address this situation, a relatively simple conditioning method was implemented at RIKEN. The proposed method uses high-voltage pulsed power and imposes a low load on the cavities.

1. はじめに

理化学研究所仁科加速器研究センターの RI ビーム ファクトリー (Fig. 1) [1] では、ニホニウムに続く新元 素合成実験を遂行するため、理研重イオン線形加速器 (RILAC)のアップグレード ([2])を 2020年に完成させ た[3]。アップグレードの目標性能は、質量電荷比6の イオンを核子あたり 6.5 メガ電子ボルトまで加速する 電圧を実現すること、供給ビーム電流をニホニウム実 験時の5倍の2.5 pµAに増やすことである。そのため、 従来の常伝導ドリフトチューブ加速タンク 12 台のうち 後段の4台を高い加速電圧を実現する超伝導線形加速 器に置き換え、新たに 28 GHz の RF 源を用いた超伝導 ECR イオン源を導入した。新イオン源については参考 文献 [4] を参照されたい。理研重イオン超伝導線形加 速器 (SRILAC) は3台のクライオモジュールからなり、 そこに合計 10 台の超伝導空洞が収納され 4.5 K まで冷 却される。超伝導空洞は四分の一波長型の TEM 空洞 (SC-OWR)で、高純度ニオブ板材から製作し、表面処理 により高い性能(高加速勾配、低高周波損失)が実現さ れる。超伝導空洞は非常に繊細な装置で、長年の使用 による性能劣化(おもに高周波面の汚れ等によるフィー ルドエミッション (FE) の増加とそれに起因する Q 値 の低下) が長期運用における懸案事項である。SRILAC も例外ではなく、空洞組み立て時には FE は観測されな かったものの、その後のジャケット取り付け、クライ オモジュールへの組み込み、3年半のビーム供給を経て 徐々に FE の増加が起きている。当初 FE 増加発生時に は、空洞性能への影響を心配して FE 増加が起きた空洞 の加速電圧を下げて運転することにより対応していた。 FE の強度を減らすには、空洞表面を再処理し付着した "汚れ"を落とすことが決定打となるが、空洞をクライ オモジュールから取り出して再設置の工程は半年から 1年かかると見込まれ、長時間ビーム供給が止まってし まう。いち早く新元素合成を成功させるためユーザー

へのビーム供給の中断は最小限とすることが重要で、 そのためにはビームラインに設置したまま空洞内面の 状態を改善させるのが理想的であるが、空洞の形状や 周波数、冷却温度、電力カプラーのカップリングなど の使用状態にその効果が依存することから決定的な手 法は確立しておらず各加速器施設で様々な方法が試さ れているのが現状である。いくつかある方法の中から、 理研においてこの事態を打開するため高エ研のコンパ クト ERL の入射器で成功しているパルス大電力高周波 によるコンディショニング手法 [5] を実施した。以下、 その実施方法と確認された効果について報告する。



Figure 1: Birds-eye view of the RIBF accelerators.

2. 理研重イオン超伝導線形加速器概要

SRILAC SC-QWR の諸元を Table 1 に示す。SRILAC は3台のクライオモジュール、CM1、CM2、CM3 とそ れぞれを接続する中間エネルギービームラインで構成 される。CM1、2の概略図を Fig. 2 に示す。図のように、 CM1、CM2 は4台の SC-QWR を収める。CM3 の構造 は CM1、CM2 と共通で全長が短く収容する SC-QWR の数が2台となる。SRILAC のクライオモジュールの構 造で特徴的なのは4K 被冷却体(以下、コールドマス) が上蓋に懸下される構造ではなく底板と呼ばれる頑丈 なベース板の上に設置されていることである(クラム

^{*} nsakamot@ribf.riken.jp

Table 1: SR	ILAC Design	Parameters
-------------	-------------	------------

Parameters	
Frequency (MHz)	73.0 (CW)
Maximum operation gap voltage (MV)	2.4
Synchronous phase (°)	-25
$eta_{ ext{opt}}$	0.078
$R_{ m sh}/Q_0\left(\Omega ight)$	579
G	22.4
$E_{\rm acc}$ (MV/m)	6.8
$E_{\rm peak}/E_{\rm acc}$	6.2
$B_{\text{peak}}/E_{\text{acc}} \text{ (mT/(MV/m))}$	9.6
Operating temperature (K)	4.5
Target Q_0	$1 imes 10^9$
Q_{ext}	$1-4.5 \times 10^{6}$
Amplifier output (kW)	7.5



Figure 2: Schematic of the CM1 and CM2.

シェル構造)。コールドマスは、SC-QWR のほかに、ヘ リウム容器、局所磁気シールド、電力カプラー (FPC) と 周波数調整機構(チューナー)からなり(Fig. 3 参照)、 液体窒素による熱シールドを備えた鉄製の真空容器に 収められている。

クライオモジュール設置後、最初の RF 励振試験で測 定したギャップ電圧に対する X 線の強度を Fig.4 に示 す。SC05 については初期冷却の際に発生した FPC の真 空窓のトラブルのため励振できなかった。初回の測定 はクライオモジュール組み込み後、上流・下流のゲー トバルブ (GV)を最初に開く前に行った(つまり、GV の開閉で発生する微粒子や上流下流からの"汚れ"の流 入がない状態)。ほとんどの空洞において FE が始まる オンセット電圧は1 MV かそれ以上であった。空洞の性 能低下、具体的には高周波損失の増加と FE オンセット 電圧の降下による運転電圧での FE の増加のひとつの 原因として上流下流の室温セクションからの異物の流 入が考えられるが、これを防ぐため SRILAC には三段 階の差動排気セクションをその上流・下流に設けてあ る [6]。一組の差動排気セクションに挟まれた SRILAC



Figure 3: Schematic of the SC-QWR with a helium vessel and a tuner.



Figure 4: The X-ray levels measured in the first power test at January 2020. The symbols indicate the number of the SC-QWRs.

セクションの真空度は 1×10^{-8} Pa 台であるのに対しこ の差動排気セクションを挟んで真空度 1×10^{-5} Pa の室 温セクションが接続される。

空洞性能低下を防ぐためには、もうひとつの主たる 原因とされているビーム損失による異物の発生を押さ えることが重要である。SRILAC セクションでは従来の ワイヤースキャナーやファラデーカップの代わりに非 破壊モニタの BEPM(Beam Energy and Position Monitor) を用いてビーム重心、波高、タイミングを測定する。低 速度重イオンビームの損失による空洞性能への影響は 未知数であるが、SRILAC セクションのビーム損失を入 り側と出側のファラデーカップの読みで比較して、損失 が1%以下になるようにビーム供給を行ってきた [7]。

以上の対策を施したにも関わらず、ビーム供給開始 3年半で半数以上の空洞において FE が急に上昇する現 象が起きた。



Figure 5: Overview of an operation history of the SRILAC.

3. 超伝導空洞の性能劣化

2020年のファーストビーム以来の運転履歴を Fig.5 に示す。この図では空洞が4K に冷却されている期間 を青いブロックで、ビーム加速を行っている期間を橙 色のブロックで示してある。2021年の途中から夏のへ リウム冷凍機・圧縮器のメンテナンスと年末・正月の 中断を除いて、冷却を維持し実験へのビーム供給を継 続的に行う段階に入った。

最初の1年半は予期せぬトラブルによる大きな中断 が2回あった。最初はSRILAC、CM2の真空トラブル で、2020年10月ビーム供給中にCM2の空洞真空が突 然悪化した。ビーム供給を直ちに停止して昇温。調査 により SC06 のカプラー窓からリークが発生したこと がわかった。これは、常温で使用することを想定して いた窓が零度以下になり、同軸管内部に結露が発生し セラミックのメタライズした部分がもろくなったとい うことが原因である推定されるが、カプラーを取り外 してみるまでは正確な原因は不明である。当面 SC05 同 様、カプラーポートの同軸ケーブルを取り外し真空引 き用の部品を取り付けて真空に引くことにより空洞内 部へのリーク量を最小限にする対策を施して、再冷却、 SC05、SC06 を除く 8 台の超伝導空洞でビーム供給を 再開した。再開後、間もなく CM2 に収納される SC07、 SC08 についてマルチパクタ (MP) によりギャップ電 圧を保てない現象が起こるようになった。ビーム供給 を停止し、温度上昇による改善を試みたが効果がなく、 電圧低下が起こらない電圧まで下げて運転することに した。

2 つ目の大きな中断は RILAC の常伝導ドリフトチ ューブ加速タンクに関するものであり、詳細は省略す るがこの問題を解決するのに約4ヶ月の期間を要した。 その間、結露して傷んでいるであろう真空窓のロー付 け部の保護のためすべてのカプラーに同軸構造の外窓 を取り付け、2つの窓の間の空間を真空引きする改造を 行った(Fig.2参照)。これにより、窓の結露を防ぎ、大 気圧によりかかる力を軽減することができる。2021年 5月、建設以来初めて超伝導空洞10台によるビーム加 速を開始することができた[3]。

順調にビーム供給を続ける中、報告 [8] にあるよう に、超伝導空洞の性能劣化が断続的に起きている。再 冷却時に毎回 FE の状況を確認する測定を行っている がそのたびに徐々に FE のオンセット電圧が少しずつ 低くなり、加速電圧での X 線量の増加、つまり FE の強 度の増加が観測されている。しかしながら、その変化 はわずかで運転に大きな影響を与えるものではなかっ た。ビーム供給時も常時 X 線レベルをモニターしてい るが (Fig. 2 の赤丸がモニターの位置)、一方でビーム 供給中に FE による X 線のレベルが急に上昇する事象 が繰り返し発生するようになった。当面の措置として、 X 線レベルが下がるところまで該当する空洞の加速電 圧を落として、その分他の空洞の電圧を上げて運転を 再開してきた。

具体例を2022年6月21日に発生したX線レベル急 上昇の現象について示す。Figure 6にはギャップ電圧を 緑線、ビーム強度を水色線、X線レベルを赤線で示し てある。この日、順調にビーム供給を続けていたが17 時1分頃からX線レベルが徐々に上がり始め120 µSv/h に達した。ビーム損失の増加を疑いビームを止めて様 子を見たがX線レベルに変化がなく、一方、ギャップ 電圧を下げることによりX線レベルが低下することが わかった。発生直後は1300 kVまで下げればX増加前 のX線レベルまで下がったが、ビーム供給再開後すぐ 17時57分にX線レベルが350 µSv/hまで上昇した。結 局このときは空洞の電圧を900 kVまで下げて運転せざ るを得なくなった。

同様の事象発生例を Table 2 にまとめた。2022 年 10 月に実施した X 線レベルの測定(Fig. 7)の結果を見る とインストール直後の状態(Fig. 4)に比べてオンセッ ト電圧が全体的に低くなっていることがわかる。2022

Table 2: Events Related to SC-QWRs

Date	Events	
10/27/2020	SC06 Vacuum leak	
12/1/2020	SC07 down	
12/7/2020	SC08 FE increase	
12/13/2020	SC07, SC08 down	
5/10/2021	10 QWRs operation	
6/9/2021	SC06 FE increase	
6/29/2021	SC08 FE increase	
9/30/2021	SC06 FE increase	
12/6/2021	SC06 FE increase	
1/3/2022	SC04 FE increase	
6/21/2022	SC02 FE increase	
11/14/2022	SC09 FE increase	
2/15/2023	SC08 FE increase	
7/3/2023	SC02 FE increase	

年 11 月には、SC09 の FE が極端に悪化し許容される運転電圧が 1 MV よりも低くなった。この状況を受けて、 根本的な対策、具体的には RIBF の常伝導高周波加速 空洞についてルーティンとして行っている MP のコン ディショニングのような手法を模索して、実際に試す ことになった。

4. 高電圧 RF パルスコンディショニング

超伝導空洞を運用している加速器施設において、劣 化した空洞の性能を復元するいくつかの試みが様々な 形状の様々な運転条件の空洞において試されている中 で未だその手法が確立していないのが現状である。特 にユーザーへのビーム供給を行っている加速器では空 洞を取り外すことなく設置された状態で安全に、つま り性能劣化を悪化させることのないよう回復させるこ とが強く求められる。そこで、我々はいくつかある手 法の中で空洞やカプラー窓への負荷が小さい高電圧 RF パルスコンディショニングを試すことにした。この方 法は高工研コンパクト ERL の入射器で成功例が報告さ



Figure 6: Observation of a sudden increase of X-ray level with SC02.



Figure 7: X-ray levels measured in October 2022.

れている再現性の高い方法である [5]。

SRILAC 用の LLRF システムがパルス励振に非対応 であるため、外部信号発生器を用いてパルス励振を行っ た。しかしながら、カプラー保護回路 (カプラーに仕掛 けられた電子ピックアップで窓近傍での MP を検出す る) などの LLRF の一部の保護機能を活かして実施し た。コンディショニングのセットアップを Fig. 8 に示 す。空洞を励振する入力パルスは信号発生器の振幅変



Figure 8: Block diagram for the pulsed RF power conditioning.

調モードを使用。振幅変調の周波数は 0.5 Hz、デュー ティを1%として、時間幅20msのパルスを作った。 時間幅 20 ms は、周波数のずれ 50 Hz を考慮しても定 常空洞電圧の 90% に到達するのに十分な長さである (Fig. 9)。周波数の同調は空洞信号の振幅が最大になる べく信号発生器の周波数を調整することで実現した。 ここで重要なのは、パルス励振の時に誘発される MP を止めるために、パルスとパルスの間の入力高周波電 力を完全にゼロにしておくことである。セットアップ によっては、パルスとパルスの間にわずかに高周波電 力が供給され続けていて継続的に MP が起こり、正常 なパルスが励振されないことがあった。コンディショ ニングは X 線レベル、真空度、カプラーピックアップ 電流などを常に確認しながら慎重にその電圧を上げて 実施、その前後での X 線レベルを比較することにより 効果を確認する手順で行った。

最初にコンディショニング実施した時に測定した X 線の強度の遷移をギャップ電圧と並べて Fig. 10 に示



Figure 9: RF signals observed during the pulsed RF power conditioning. P_{SG}, P_{in}, P_{ref}, and P_t, are the input pulse from SG, the forward signal from the directional coupler, the reflected signal, and the signal from the cavity pickup, respectively.

	1	0	
Date	Cavity	Duration	V_p^{\max} [MV]
11/22/2022	SC07	7h37m	1.34
11/24/2022	SC06	4h05m	1.52
11/28/2022	SC09	1h14m	1.57
11/29/2022	SC02	0h37m	1.98
1/12/2023	SC07	0h54m	1.55
1/13/2023	SC09	1h44m	1.99
3/29/2023	SC08	2h35m	1.80
4/13/2023	SC01	0h40m	2.23
6/7/2023	SC09	1h13m	2.54
7/3/2023	SC02	1h53m	2 98

Table 3: History of the pulsed RF power conditioning. Here V_n^{max} is a maximum pulsed voltage of the SC-QWRs.





す。 最初にギャップ電圧 0.65 MV で X 線強度 170 μSv/h

Figure 10: X-ray observed during conditioning.

を測定。続いて、ピーク電圧 0.65 MV のパルス励振に切 り替え2時間保持した。その後、再度X線強度を測定 したがこのときは変化はなかった。続いてギャップ電 圧を上げてのコンディショニングを試してみた。徐々 に電圧を上げるにつれて X 線量の増加が見られたが、 18時すぎ 1.34 MV に到達したときに急に X 線の強度が 下がった。CW 励振に戻し、0.65 MV まで電圧を当てた ところ X 線の発生がなくなっており、コンディショニ ングに成功したことがわかった。

これまで実施した RF パルスコンディショニングを Table 3 にまとめた。 いずれの場合も X 線量がバックグ ランドレベルになるか、劇的に少なくすることに成功 している。

その中でこれまで3度コンディショニングを実施し ている SC09 について詳しく見てみる。3 度のコンディ ショニングはその最大パルス電圧を上げながら実施し ている。Figure 11 に示すようにオンセット電圧は徐々 に上昇しクライオモジュール設置直後の状態(Fig. 4)



Figure 11: X-ray levels before and after conditioning.

のコンディショニングの際、FE と MP の関連性を示唆 する現象を記録した。以前のプロトタイプでの経験か ら低い電圧レベルの MP が加速ギャップ付近で起きて いることがわかっている [9]。Figure 12 には、ギャップ 電圧、X線レベルとともに隣接するビーム輸送系の真 空度をプロットしてある。パルス励振中のピーク電圧 は、LLRF がパルス励振に対応していないため実際の電 圧を反映していないことに注意されたい。図に MP と 示したようにコンディショニング開始前の X 線測定で 電圧が急に低下し、MPとおぼしき事象がおきた。この MP は、直近のビーム輸送系の真空度が悪化したことか らビームパイプ付近で起きていることがわかる。また、 図からわかるように類似の事象がパルス励振中にも観 察されている。コンディショニング中、空洞に励起され る電圧をオシロスコープで観察しているが、時に空洞 電圧がランプアップの途中で急に低下し(Fig.13)、その 際、同様にビーム輸送系の真空度が悪化した(Fig. 12)。 このときも、X線レベルが急に1/4に下がる事象が観察 され、CW 励振での X 線レベルは 1/50 以下に改善した (Fig. 12)。その上、コンディショニング完了後は MP も



Figure 12: Gap voltage, X-ray level, and the vacuum pressure of the MEBT observed during the conditioning of SC09.

起きなくなった。



Figure 13: RF signals observed during pulsed rf power conditioning.

以上の状況から、SRILAC のビーム供給を中断する FE の急増、MP の頻発は加速ギャップ付近で起きてい ると考えられる。この理解は高電圧 RF パルスコンディ ショニングが SRILAC の空洞の FE と MP の状況を改善 することが効果的であることを示唆する。FEや MP が 加速ギャップ、つまりビームパイプの付近で起きてい ることから常温部分からのガス流入あるいはビームに 乗って不純物が運ばれ加速ギャップ付近のニオブ表面 に付着していることが空洞性能悪化のメカニズムの一 つとして類推される。しかしながらクライオモジュー ル中程の空洞においても性能劣化が発生していること から、その他からの不純物の流入に起因することも否 定できない。明確な説明はできないが、現状 SRILAC で は高電圧 RF パルスコンディショニングが有効であり、 電圧が高いほどオンセット電圧を押し上げることがわ かった。SC09 においては初期の状態より改善されてお り、また、カプラー窓からのリークが主要因と思われる



Figure 14: X-ray levels measured in April 2023.

SC06 においても効果があることから実際に何がおきて いるかについての結論を得るためには、コンディショ ニング時に発生するガスの成分や、実際に空洞表面を 詳細に観察することが必要である。

5. まとめと展望

理研重イオン超伝導線形加速器は、ビーム供給開始 後4年目に入った。その間、カプラー窓の真空トラブ ルによりビーム供給を中断せざるを得ないトラブルに 見舞われたが、カプラーに外窓を設けることにより10 台での運転が可能となった。ビーム供給を続ける中で 超伝導空洞を用いた他の加速器と同様、SRILAC 用の 空洞も FE 増加や MP による電圧低下の頻度増など性 能劣化が顕在化してきた。空洞性能を回復させるため、 高電圧 RF パルスコンディショニングを試したが、初期 の空洞性能を超えて回復する空洞もあり、効果的であ ることがわかった。2023 年 4 月現在の X 線発生の様子 を Fig. 14 に示す。現在は、高電圧励振による放電など での空洞性能のさらなる劣化を回避するため最低限の ピーク電圧でのコンディショニングで済ませているが、 将来的にはさらに電圧を上げて改善の度合いを確認す ることを検討している。

謝辞

SRILAC の空洞のコンディショニング実施に関して 高エ研の阪井教授、ミシガン州立大学の Prof. Saito に 事前の議論に参加していただき、情報を提供いただい たことに感謝いたします。また、オペレーションで頻 繁に起きるトラブルにおいて我慢強く対応してビーム 供給を可能な限り続けることに注力していただいた住 重加速器サービスの加速器オペレータのみなさまに心 より感謝します。

参考文献

[1] H. Okuno et al., "Progress of RIBF Accelerators"

Prog. Theor. Exp. Phys., pp. 03C002, 2012. doi:10.1093/ptep/pts046

- H. Sakai et al., "Facility Upgrade for Superheavy-Element Research at RIKEN", Eur. Phys. J. A, vol. 58. pp.238, 2022. doi:10.1140/epja/s10050-022-00888-3
- [3] K. Yamada *et al.*, "Successful Beam Commissioning of Heavy-Ion Superconducting Linac at RIKEN", in *Proc. SRF'21*, East Lansing, MI, USA, Jun.-Jul. 2021, pp. 167. doi:10.18429/JACoW-SRF2021-M00FAV01
- [4] T. Nagatomo *et al.*, "High intensity vanadium beam for syn- thesis of new superheavy elements with well-controlled emit- tance by using 'slit triplet'", *Rev. Sci. Instrum.*, vol. 91, pp. 023318,2020. doi:10.1063/1.5130431
- [5] E. Kako *et al.*, "Degradation and Recovery of Cavity Performances in Compact-ERL Injector Cryomodule", in *Proc. SRF'17*, Lanzhou, China, Jul. 2017, pp. 289–293. doi:10.18429/JACoW-SRF2017-M0PB097
- [6] H. Imao *et al.*, "Non-Evaporative Getter-Based Differential Pumping System for SRILAC at RIBF", in *Proc. SRF'19*, Dresden, Germany, Jun.-Jul. 2019, pp. 419–423. doi:10.18429/JACoW-SRF2019-TUP013
- [7] T. Nishi *et al.*, "Development of Non-Destructive Beam Envelope Measurements in SRILAC with Low Beta Heavy Ion Beams Using BPMs" presented at the SRF'23, Grand Rapids, MI, USA, Jun. 2023, paper MOPMB086, SRF2023.
- [8] N. Sakamoto *et al.*, "Operation Experience of the Superconducting Linac at RIKEN RIBF", in *Proc. SRF'21*, East Lansing, MI, USA, Jun.-Jul. 2021, pp. 315. doi:10.18429/JACoW-SRF2021-M0PFAV005
- [9] N. Sakamoto *et al.*, "Construction and Performance Tests of Prototype Quarter-wave Resonator and Its Cryomodule at RIKEN", in *Proc. SRF'17*, Lanzhou, China, Jul. 2017, pp. 681–685. doi:10.18429/JACoW-SRF2017-WEYA02