PASJ2023 TUOP02

NanoTerasu 加速器コミッショニング

COMMISSIONING OF NANOTERASU ACCELERATOR SYSTEM

西森信行^{#,A)}, 安積隆夫^{A)}, 上島考太^{A)}, 小原脩平^{A)}, 菅晃一^{A)}, 保坂勇志^{A)}, 青木駿尭^{A,B)}, 浅野博之^{A,B)}, 伊藤優仁^{A,B)}, 伊原彰^{A,B)}, 岩下大器^{A,B)}, 及川治彦^{A,B)}, 門脇聖弥^{A,B)}, 小林創^{A,B)}, 小林秀樹^{A,B)}, 齋田涼太^{A,B)}, 櫻庭慶佑^{A,B)}, 杉本兼人^{A,B}, 高橋隼也^{A,B}, 土山翼^{A,B)}, 西川雅章^{A,B)}, 芳賀浩一^{A,B}, 渡部貴宏^{C,D,A)}, 石井美保^{C,D,A)}, 糸賀俊郎^{C,D,A)}, 岩井瑛人^{C,D,A)}, 大石真也^{C,D,A)}, 大島隆^{C,D,A)}, 近藤力^{C,D,A)}, 櫻井辰幸^{C,D,A)}, 小路正純^{C,D,A)}, 糸賀俊郎^{C,D,A)}, 岩井瑛人^{C,D,A)}, 大石真也^{C,D,A)}, 大島隆^{C,D,A)}, 近藤力^{C,D,A}, 櫻井辰幸^{C,D,A)}, 小路正純^{C,D,A)}, 杉本崇^{C,D,A)}, 高野史郎^{C,D,A}), 田村和宏^{C,D,A)}, 深見健司^{C,D,A)}, 細田直康^{C,D,A)}, 馬込保^{C,D,A}), 青木毅^{C,A)}, 安積則義^{C,A)}, 上田庸資^{C,A)}, 岡田謙介^{C,A)}, 川瀬守弘^{C,A)}, 清道明男^{C,A)}, 佐治超爾^{C,A)}, 谷内亥^{A,C,A)}, 青木毅^{C,A)}, 安積則義^{C,A)}, 上田庸資^{C,A)}, 岡田謙介^{C,A)}, 川瀬守弘^{C,A)}, 清道明男^{C,A)}, 佐治超爾^{C,A)}, 谷内亥^{A,C,A)}, 南方友希子^{C,A)}, 山口博史^{C,A)}, 濱野崇^{C,A)}, 藤田貴弘^{C,A)}, 正木満博^{C,A)}, 増田剛正^{C,A)}, 松原伸一^{C,A)}, 前坂比呂和^{D,C)}, 田中均^{D)}, 原徹^{D)}, 平岩聡彦^{D)}, 福井達^{D)}, 松井佐久夫^{D)}, 井上忍^{E)}, 熊澤寬介^{E)}, 酒井康平^{E)}, 住友博史^{E)}, 勢納敏雄^{E)}, 竹追涼一^{E)}, 田中信一郎^{E)}, 森谷佳津貴^{E)}, 山本龍^{E)}, 横町和俊^{E)}, 吉岡正倫^{E)}, 恵郷博文^{F,A)}

Nobuyuki Nishimori^{#,A)}, Takao Asaka^{A)}, Kota Ueshima^{A)}, Shuhei Obara^{A)}, Koichi Kan^{A)}, Yuji Hosaka^{A)}, Toshitaka Aoki^{A,B)}, Hiroyuki Asano^{A,B)}, Katsumasa Ito^{A,B)}, Akira Ihara^{A,B)}, Taiki Iwashita^{A,B)}, Haruhiko Oikawa^{A,B)}, Masaya Kadowaki ^{A,B}, Hajime Kobayashi ^{A,B}, Hideki Kobayashi ^{A,B}, Ryota Saida ^{A,B}, Keisuke Sakuraba ^{A,B}, Kento Sugimoto A,B), Shunya Takahashi A,B), Tsubasa Tsuchiyama A,B), Masaaki Nishikawa A,B), Koichi Haga A,B), Takahiro Watanabe^{C,D,A)}, Miho Ishii ^{C,D,A)}, Toshiro Itoga ^{C,D,A)}, Eito Iwai ^{C,D,A)}, Masaya Oishi ^{C,D,A)}, Takashi Oshima ^{C,D,A)}, Chikara Kondo ^{C,D,A)}, Tatsuyuki Sakurai ^{C,D,A)}, Masazumi Shoji ^{C,D,A)}, Takashi Sugimoto ^{C,D,A)}, Shiro Takano ^{C,D,A)}, Kazuhiro Tamura ^{C,D,A)}, Kenji Fukami ^{C,D,A)}, Naoyasu Hosoda ^{C,D,A)}, Tamotsu Magome ^{C,D,A)}, Tsuyoshi Aoki^{C,A)}, Noriyoshi Adumi^{C,A)}, Yosuke Ueda^{C,A)}, Kensuke Okada^{C,A)}, Morihiro Kawase^{C,A)}, Akio Kiyomichi^{C,A)}, Choji Saji ^{C,A)}, Tsutomu Taniuchi ^{C,A)}, Yukiko Taniuchi ^{C,A)}, Hideki Dewa ^{C,A)}, Takashi Hamano^{C,A)}, Takahiro Fujita ^{C,A)}, Mitsuhiro Masaki ^{C,A)}, Takemasa Masuda ^{C,A)}, Shinichi Matsubara ^{C,A)}, Kenichi Yanagida ^{C,A)}, Hiroshi Yamaguchi ^{C,A)}, Takato Tomai ^{C)}, Takahiro Inagaki ^{D,C)}, Koichi Soutome ^{D,C)}, Sunao Takahashi^{D,C)}, Takashi Tanaka^{D,C)}, Hirokazu Maesaka^{D,C)}, Hitoshi Tanaka^{D)}, Toru Hara^{D)}, Toshihiko Hiraiwa^{D)}, Toru Fukui^{D)}, Sakuo Matsui ^{D)}, Shinobu Inoue ^{E)}, Hirosuke Kumazawa ^{E)}, Kohei Sakai ^{E)}, Hiroshi Sumitomo ^{E)}, Toshio Seno ^{E)}, Ryoichi Takesako ^{E)}, Shinichiro Tanaka ^{E)}, Katsuki Moriya ^{E)}, Ryu Yamamoto ^{E)}, Kazutoshi Yokomachi ^{E)}, Masamichi Yoshioka E), Hiroyasu Ego^{F,A)} ^{A)} National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology (QST) ^{B)} NAT Corporation (NAT) ^{C)} Japan Synchrotron Radiation Research Institute (JASRI) D) RIKEN SPring-8 Center

^{E)} SPring-8 Service Co, Ltd (SES)

F) KEK

Abstract

NanoTerasu is a highly brilliant synchrotron light source mainly focusing on soft to tender X-ray region. The NanoTerasu accelerator system consists of a 3 GeV storage ring based on four bends achromat lattice with a circumference of 349 m and a 3 GeV linear injector accelerator with length of 110 m. The installation of the accelerator system started in Dec. 2021 and successfully finished by the end of May 2023. The commissioning of linear accelerator started on Apr. 17th and a 3 GeV electron beam was successfully delivered to a beam dump in 10 days. The commissioning of storage ring started on June 8th and a 3 GeV electron beam was soon circulated in the storage ring roughly 300 times with storage ring cavity off. The first stored beam was observed on June 18th with storage ring cavity on and the first light from a 3 pole wiggler was observed as well. The present stored electron beam current exceeds 100 mA after 10 Ah total dose and preliminary horizontal beam emittance of 1.1 nm rad is measured with synchrotron radiation from a 3 pole wiggler.

[#] nishimori.nobuyuki@qst.go.jp

1. はじめに

NanoTerasu は、軟 X 線領域において国内既存施設 の 100 倍の輝度を目指して仙台市青葉山で整備が進め られている放射光施設であり、2024 年4 月から特定先端 大型研究施設としての運用を予定している[1]。SPring-8/SACLA、J-PARC、富岳などと相補的に、民間、大学 等の広範な分野における活用促進を使命とする施設で あり、心臓部を担う加速器の責務は重大である。

NanoTerasu 加速器は軟 X 線放射光生成に最適なエ ネルギー3 GeV に電子ビームを加速する線型加速器と、 3 GeV 電子ビームを蓄積し挿入光源から実験ホールへ 向けて放射光を生成する 3 GeV 円型加速器からなる。 線型加速器はエネルギー加速と共に、円型加速器内の 蓄積電流(電子数)を増やす役割があり、残留ガスとの 散乱や電子-電子散乱で失われた電子数を継ぎ足す役 割も有する。一方、円型加速器は電子ビームを円型理 想軌道に沿って閉じ込めると共に、電子が放射光生成 で失ったエネルギーを補充する役割を持つ。

NanoTerasu 加速器は 1~3 keV 放射光領域で 1×10²¹ の高輝度光源性能をコンパクトに達成するために、グ リーンフィールドから建設した。設計・製作の詳細は参考 文献[2-6]を参照されたい。新型電子源や C バンド加速 器を採用したミニマルデザインにより、線型加速器の長さ は 110 m で、同様の 3 GeV 光源であるスゥエーデンの MAX IV に比べると 1/3 である。国内で初めて MBA(Multi Bend Acromat)ラティスを採用し、建屋・ユー ティリティも含めたトータルデザインにより、円型加速器の 周長は 349 m である。従来の DBA(Double Bend Achromat)ラティスを用いた台湾 TPS の 518 m に比べる と周長は2/3程度である。施設サイズ縮小は建設コストの 大幅削減に繋がる。他方、性能の指標となる水平自然エ ミッタンスは TPS の 1.6 nmrad に対して 1.14 nmrad であ り上回る。このように、1 本あたりのビームラインのコストパ フォーマンスに優れた最新型の放射光施設である。

このような最先端放射光加速器施設の設計・製作・設 置において、SPring-8 で培われてきた知識と経験、 SPring-8 II 向けの R&D がオプティクス設計、加速管、電 磁石、真空、モニタ、制御、ユーティリティなど全システム において積極的に活用された。兵庫県播磨に所属する RIKEN SPring-8 Center と JASRI のメンバーが設計・製 作を主担し、現地での設置・コミッショニングを宮城県仙 台市の QST/NAT/SES メンバーが主担するというのが、 NanoTerasu 加速器建設の大まかな構図である。将来の 仙台メンバーによる運転を見据えた加速器技術移転が、 異なる組織間でスムーズに行われていることを、後述の コミッショニング結果が具現していると考えている。

NanoTerasu は官民地域パートナーシップという、新しい枠組みで進められているプロジェクトである。2018年1 月に QST が国(官)の主体に指名され、7 月に PhoSIC が民地域の代表機関に選定された。加速器システムの 整備責任は QST が担い、2018年12月から RIKEN/JASRI のメンバーと共に機器製作を開始した。 2019年3月には、東北大学青葉山新キャンパスでの施 設敷地造成に PhoSIC が着手し、2020年4月には基本 建屋起工式が行われた。建屋設計は加速器設計と密接 な関係があるため、基本設計段階から会議に出席して 加速器に必要な要求を反映させた。

新型コロナウィルス感染症の影響などで、基本建屋建設は当初の予定から約2ヵ月遅れ、加速器の建屋への設置作業を2021年12月から開始した。2023年5月の蓄積リング加速空胴の設置まで1年半、約30社の加速器設置作業を綿密な作業調整と工程管理、作業者の協力により無事故・無災害で乗り切ることができた。

線型加速器の設置を2022年末までに完了し、2023年 2月13日には線型加速器を放射線管理区域に設定し、 加速管高電圧コンディショニングを開始した。4月17日 には安全インターロック検査を完了して線型加速器のコ ミッショニングを開始した。線型加速器と円型加速器トン ネルは遮蔽壁により、放射線管理区域として分離されて おり、円型加速器内で作業を継続しながらビーム調整を 行った。5月29日に円型加速器を放射線管理区域に設 定し、円型加速器へのビーム輸送部のコミッショニング、 蓄積リング加速空胴のコンディショニングを開始した。現 在までに3GeV電子ビームの100mA蓄積に成功し、水 平エミッタンスの暫定測定値は、設計値の1.1 nmradを 満足する値となっている。本報告では、NanoTerasu加速 器のコミッショニング状況を報告する。

2. 線型加速器コミッショニング

2.1 線型加速器からの3 GeV 電子ビーム生成

線型加速器は新型の透明グリッド熱カソード電子源を 採用したコンパクトな入射器と長さ2mのCバンド加速 管 40 本で構成される。 全長 110 m で高密度電子ビーム を3 GeV 加速出来る[7,8]。従来のグリッド熱カソード電子 源では、グリッドは出射電子ビームのタイミング、パルス 幅、電荷量の制御に使われ、低エミッタンス実現は困難 であったが、カソード・アノード間の高電圧が作る電場と カソード・グリッド間の作る電場を釣り合わせることで、グ リッドの存在を透明化し、軟 X 線自由電子レーザーにも 適用できる高密度電子ビーム生成も企図して設計製作 した[9.10]。この電子源からビーム生成を開始したのは 2023 年 4 月 17 日であった。 グリッド熱カソード 50 kV 電 子源の直後に配置した 238 MHz 空胴で 500 keV まで加 速し、空間電荷効果によるエミッタンス増大を抑制する。 238 MHz 空胴後に配置された YAG スクリーンの電子 ビームプロファイルは、ソレノイドレンズの磁場強度を変 化させても重心位置は変化せずに、ビームサイズのみが 変化する。アライメント精度、機器の製作精度が極めて 高いことを示している。さらに、進行方向のバンチ圧縮に 用いる 476 MHz 空胴、40 MeV 程度まで加速する S バ ンド加速管の振幅と位相を調整し、電子ビームを C バン ド加速器の入口まで輸送した。

4月24日からはCバンド加速器のビーム調整を開始 した。Cバンド加速器を上流から6セクションに分け、各 セクションの加速管本数は6、4、6、8、8、8本である。電 子ビームモニタが潤沢に配置されていないため、電子 ビームがCバンド加速管を通過する際に、空胴との相互 作用により空胴に誘起する電磁波信号をモニタしながら ビーム輸送を行った。加速管への入力パワーをオフにし て該当加速管にビームを通し、各加速管のダミーロード 手前のカプラーを用いて誘起信号を測定した。誘起信

PASJ2023 TUOP02

号は電子ビームが加速管に与える電磁波のエネルギー であり、電子ビーム減速を意味する。従って、測定誘起 信号の位相と180度反対に位相を設定すれば、加速位 相に乗るはずである。このように上流からCバンド加速管 の位相を決定後、加速管への入力パワーをオンした。

全 C バンド加速管の位相調整後、直線加速器最下流 部の最初の偏向電磁石 1 台に磁場を印加し、その下流 のビームプロファイルモニタ、CT、BPM でビーム観測を 行った。その後、ビーム位置を観測しながら、各加速管 で最大加速が得られるように位相の微調整を行い、各加 速管の振幅も調整し、2023 年 4 月 27 日に 3 GeV 加速 に成功した。線型加速器の施設検査(漏洩線量測定)を 2023 年 6 月 19 日に行い、ビームダンプまで 3 GeV-0.2 nC のビームを打ち込み、無事合格した。現在までの 達成パラメータは電荷 0.4 nC、規格化エミッタンス 6.7 mm-mrad、エネルギー広がり 0.02%(FWHM)である [7]。

2.2 円型加速器までのビーム輸送調整

円型加速器の放射線管理区域設定日の2023年5月29日から電子ビーム輸送試験を開始した。線型加速器 出口から円型加速器の入射部まで約80mの間に3箇 所の水平偏向ラティスがあり、それぞれ42、-30、31.7 度偏向させる。第1,2ラティス前後ではアクロマットになる ように、主に中心の四極電磁石の強さを調整する。

ビームラインの本数を出来るだけ多く確保するため、 円型加速器の内側から水平に off-axis 入射を行う設計 である。線型加速器は円型加速器の外側に配置されて いるため、円型加速器真空容器の高さ 1.2 m に対し、 ビーム輸送路の高さを 0.6 m として、下を潜って内側から 円型加速器に合流する。垂直偏向磁石ペアにより 0.6 m の段差を構成した。

ビーム輸送路では、モニタの数を極力減らし、典型的 な真空容器のダクト直径が25.4 mm と小さいことなどから、 ビーム輸送に手間取ることも想定されたが、かなり順調に 輸送できた。電磁石の配線誤りが第2.3 水平偏向ラティ スの中央の四極電磁石、パルスセプタム電磁石にあった が、不具合のたびに、直ちに原因を特定し修正できたの で、実質的なコミッショニングの遅延に繋がらなかった。

3. 円型加速器コミッショニング

3.1 最初の周回

円型加速器への off-axis 入射パルス電磁石部は 5.4 m の長直線部 1 本に収められている。中心のパルス セプタム電磁石を挟んだ蓄積軌道前後それぞれに、2 台 のパルスキッカー電磁石があり、蓄積軌道を 7.5 mm 入 射軌道側に寄せる台形のバンプ軌道を入射時に形成す る。入射電子軌道はバンプ軌道に対してさらに内側に 7.5 mm(蓄積軌道に対して 15 mm)オフセットする設計で ある。入射軌道が蓄積軌道に平行になるようにパルスセ プタム出口の入射軌道を調整した。パルスセプタム出口 とその直下流のキッカー後には BPM があり、お互いに 1 m 程度離れている。キッカーオフ状態で、この 2 ヵ所の BPM で入射水平・垂直軌道が蓄積軌道に対して平行、 かつ水平と垂直オフセットが 13 mm と0 mm 程度である ことを確認した[11]。次に、キッカーオンで入射し、キッ カー後の BPM の位置が設計通り4 mm 程度動くことを 確認した。パルスセプタムの磁極間距離は垂直に2 mm しかなく、全長 500 mmの距離をロス無しでビーム輸送す ることは、困難が予想されたが、問題なく輸送することが 出来た。

蓄積リング空胴入力パワーをオフにして、2023年6月 8 日に周回試験を開始した。BBF(bunch-by-bunch feedback)用の BPM の SUM 信号を Fig. 1 左上に示す [12]。電子ビームを示す信号が 300 us 程度まで継続し消 失した。周長が349mの蓄積リングであるため、約300周 回に相当することは、以下の考察と矛盾しない。電子 ビームが1 周回で発生する偏向磁石からの放射光エネ ルギーは 0.62 MeV と評価されている。3 GeV 電子で約 0.02%のエネルギー損失である。空胴によるエネルギー 追加なしに300周回すると6%のエネルギー損失となる。 エネルギー分散関数の最大値は 0.18 m で、300 周回で 電子ビームは約11 mm 内側に寄る。入射電子ビーム軌 道は蓄積軌道に対して 5 mm 程度内側にオフセットした 状態で入射しているため、ベータトロン振動の振幅はオ フセットと同様の振幅である。従って、分散関数最大の 位置で、蓄積軌道の内側 16 mm の位置を電子ビームが 通過する。後述する電子ビームアブソーバと衝突後、消 失したと考えられる。また、周回試験開始後直ぐに、ステ アリング電磁石を使わずに 300 周回を確認出来た技術 的な理由として、蓄積リング電磁石の据付アライメントが 30 µm 以内の高精度であり、電磁石そのものが高精度で 製作されていたことが挙げられる。

電子ビーム診断装置として 3 極ウィグラー(3PW)が短 直線部に設置されている[12]。電子ビーム周回時に、 3PW からの可視放射光(ファーストライト)をビーム入射 の繰り返し周波数である1Hzで観測することが出来た。



Figure 1: BPM signal without RF (upper left), with RF after phasing (lower left) and first light from 3 pole wiggler (right).

3.2 蓄積リング空胴のコンディショニングと蓄積

4 台の蓄積リング空胴を1本の長直線部に設置し、1 台のクライストロンでパワーを分割供給して使用する[13]。 蓄積リングトンネルが管理区域に設定された5月29日 から空胴コンディショニングを開始した。各空胴は製作後、 SPring-8 で事前コンディショニングを実施済みである。コ ンディショニング中に発生した熱変形の影響を取り除くために空胴の内面を再加工した影響などで、4 台の空胴の 共振周波数は必ずしも一致していない。そのため、空胴 パワー投入時は RF 周波数を定格である 508.759 MHz から 80 kHz 増に設定し、パワーを上昇させながら周波数 を下げる運転を行っている[13,14]。空胴の冷却水温度 25℃では、空胴投入パワー260 kW 時に周波数が定格 の 508.759 MHz に到達する。この条件が整った 2023 年 6 月 18 日に蓄積試験を行った。オシロスコープの信号を 見ながら、周回数が延びる方向にリング空胴の位相調整 を行い、やがて Fig. 1 左下の蓄積を達成できた。

その後、電子ビームの調整を行いながら、蓄積リング 加速空胴のコンディショニングを進め、当面の目標で あった4空胴に加速電場用の合計400kWパワーを投 入することに成功した。将来、蓄積電流が増え、タウ シェック効果が顕著になれば、加速電場用のパワーを 260kWから増加させる予定である。



Figure 2: Lattice (top) and magnet system (bottom).

3.3 COD、チューン、周波数補正

電子ビーム蓄積後の調整として、まず COD 補正を 行った。セルあたり7カ所の BPM で位置を測定し[15]、 セルあたり8 台のステアリング電磁石で補正し、± 0.5 mm 以内に軌道調整した。BPM のビームベースアラ イメント(BBA)は未実施でもあり、現時点の精度として+ 分である。チューンについては、BBF システムのキッカー でビームに摂動を与え、共鳴する値から求める。チュー ン補正は、非分散部の四極電磁石 Q1,Q10 で水平方向、 Q2,Q9で垂直方向のチューン補正を行った(Fig.2参照)。 COD 補正後の軌道が、中心軌道を通るように、1 kHz(周 長換算で約0.7 mm)程度周波数を調整した。

3.4 電子ビーム廃棄システム

低エミッタンスリング NanoTerasu 長直線部中心のビー ムサイズは横幅 120 μm (σ)、縦幅 6 μm (σ) である。 400 mA 蓄積時は、トータルで約 400 nC の電荷がこの小 さな断面積内に閉じ込められてリングを周回する。何らか の理由でビーム軌道が変動して放射光軸がずれると、光 学素子等を損傷する恐れがあるため、軌道閾値から外 れた場合には、蓄積電子ビームを直ちに廃棄する。その 手順は、BPM 閾値を軌道が外れた場合、ARIS(ビーム 廃棄インターロックシステム)が蓄積リング空胴に高周波 出力停止を指令すると共に、BBF システムをビーム シェーカーとして起動し、ビームを垂直方向に 300 倍拡 大し、ビーム損失箇所でのエネルギー密度を低減させる。 リング分散関数最大の付近にグラファイト製電子ビーム アブソーバを蓄積軌道中心から 14 mm 内側に設置し、 エネルギーを失った電子が、最初にアブソーバと衝突し、 ビームが拡大するようにした[16,17]。本電子ビームアブ ソーバを各セルに 1 台配置した。この電子ビーム廃棄シ ステムの動作確認後、3 mA 以上の運転を開始した。



Figure 3: Stored beam current (red) and ring vacuum (green).

3.5 焼出し運転

NanoTerasuでは偏向磁石からの放射光をユーザー向けに取り出さずに全て放射光アブソーバで吸収する。これは、偏向磁石の磁場強度が0.87 Tと低いこと、接線方向に出る光量しか使えないためである。焼出し運転は、放射光アブソーバ内に吸着されているガスを光刺激脱離で叩き出し、徐々に蓄積電流を増やすプロセスである。

NanoTerasu はハーモニクス数が 592 で、約2 ns 毎に バンチ列を形成する。連続する 400 バンチに電子を積み 上げ、残り 192 バンチはイオンクリアリングのため、スペー スをあける。1 から 400 バンチ目まで順番に積み上げを 行い、また 1 バンチ目からというプロセスを繰り返した。

効率的な焼出しのため、Top-up 運転を導入した (Fig. 3 参照)。蓄積リング真空容器の CCG は 100 台程 度あるが、全てが 10⁵ Pa を越えないように目標電流値の 上限を設定し、それより数 mA 低い下限電流を設定した。 蓄積電流が上限を上回ると、入射器からの 1 Hz の積み 上げ運転を止め、decay 運転に移行し、下限を下回ると 積み上げを再開するプロセスを自動化した。線型加速器 からの入射電荷は現状、約 0.1 nC である。

夜間も含めた本格的な焼出し運転を2023 年 8 月 1 日 から開始した。土日祝日を除く、月曜朝から金曜夕方ま でが基本である。 8 月 15 日には 100 mA 以上に到達し (Fig. 3 参照)、dose 量も 10 Ahを越えている。電子ビー ム電流とビーム寿命の積は 400 mAh を越え、蓄積電流 100 mA で寿命 4 時間以上に相当する[18]。

3.6 エミッタンス計測

短直線部に挿入した 3PW からの硬 X 線像をピンホー ルカメラで短直線部の電子ビームサイズ像として計測し、 リアルタイムエミッタンス計測を行う[12]。暫定測定値とし て、設計値と同様の水平エミッタンス 1.1 nmrad が 100 mA で得られている。

PASJ2023 TUOP02

4. 世界の放射光源開発動向

MBA を用いた低エミッタンス放射光リングのアイデア は 1990 年代に提唱された[19,20]。放射減衰と放射励起 の釣り合いで決まる蓄積電子ビームのエミッタンスを下げ るため、偏向磁石中の分散関数を抑制して放射励起を 小さくする取り組みである。分散関数は距離の2 乗に比 例して大きくなり、放射励起への効果はその積分で3乗 となる。DBA ラティスの偏向磁石 1 台を 2 台に分割する と、1 台目の分散関数の寄与は 1/8、偏向磁石間に挟む 集束四極磁石を用いて2台目の偏向磁石中の分散関数 を小さくできる。このように MBA でエミッタンスを小さくで きるが、磁石他の密度が高くなり実装は困難となる。2000 年頃から MBA デザイン設計が始まったスウェーデンの MAX IV 3 GeV 蓄積リングは、2010 年に建設が始まり 2016 年からユーザー運転を継続している[21]。水平エ ミッタンス 0.33 nmrad を目指した世界初の MBA リングで、 世界の放射光源開発の流れを決定づけたといえる。

SPring-8、米国 APS と並ぶ大型放射光源 ESRF-EBS は、世界 2 番目の MBS リングで、2020 年 8 月からユー ザー運転を開始した[22]。水平エミッタンス 0.13 nmrad を 誇る。APSU は 2023 年 4 月から加速器を停止し、2024 年 4 月から運転再開予定である[23]。SPring-8-II も現在、 検討が活発に進められている[24]。大型放射光源は 0.1 nm 波長に代表される硬 X 線生成に適したエネル ギー6 GeV の施設であり、該当波長での回折限界を目 指して、エミッタンス 0.1 nm 程度以下がターゲットである。

NanoTerasu は 1 nm 波長の軟 X 線向けの 3 GeV クラス放射光源であり、主な競争相手は MAX IV や Sirius[25]である。周長が 350 m 程度と短いため、低エ ミッタンス化には不利であるが、建設・維持管理コストを 抑制でき、ビームライン 1 本あたりのコストパフォーマンス に優れている。稼働開始後 7 年の MAX IV のビームライ ン本数は 9 本、3 年前から稼働中の Sirius が 6 本に対 し、NanoTerasu は初年度から 10 本のビームラインを準 備する。高いコストパフォーマンス性能で、3 GeV 施設の 中で存在感を打ち出したいと考えている。

SPring-8/SACLA は先端放射光リングと自由電子レー ザーを同一敷地内に併設した唯一の施設であるが、 NanoTerasuも軟X線自由電子レーザー(FEL)への将来 展開を見据えている。FEL への展開可能な他施設は MAX IV だけである。

5. まとめ

鹿島建設による NanoTerasu 基本建屋建設が進捗して いる最中の 2021 年 12 月に加速器の据付調整を開始し、 1 年半という短期間に無事故で完了した。2023 年 4 月に 線型加速器、6 月に円型加速器コミッショニングを開始し て、どちらも順調に推移し、3 GeV 電子ビームを 100 mA 以上蓄積し、水平エミッタンス 1.1 nmrad (暫定値)が得ら れている。NanoTerasu は中型放射光施設の位置づけで はあるが、加速器システムとしては大規模で様々な機器 が複雑に絡み合い、何かが故障すると全体に影響を与 える。ここまで、大きなトラブルなく進捗したのは、担当者 やメーカーによる個別機器の入念な準備、担当者間の 緊密なコミュニケーション、トラブル発生時の迅速な対応 によるもので、今後も継続したい。 今後は挿入光源の調整、BBA を含めた精密な電子 ビーム軌道調整、400 mA を目指した大電流化を着実に 進めてゆきたいと考えている。

謝辞

NanoTerasu加速器に関わられた全ての関係者の皆様 に感謝いたします。

参考文献

- 特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律の一 部を改正する法律案, https://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/ mext_00043.html
- [2] 量研, "3GeV 次世代放射光施設加速器デザインレポート", 2020年9月, https://www.qst.go.jp/site/3gev/41162.html
- [3] N. Nishimori, "A New Compact 3 GeV Light Source in Japan", Proc. IPAC2022, Bangkok, Thailand, Jun. 2022, pp. 2402-2406.
- [4] 西森信行, 渡部貴宏, 田中均, "3 GeV 高輝度放射光施設 (NanoTerasu)", 表面と真空, vol. 65, p. 560, 2022.
- [5] 西森信行,渡部貴宏,田中均,"3GeV 次世代放射光源加 速器のための技術開発と建屋設計",加速器,vol. 18, p. 28, 2021.
- [6] 西森信行, 渡部貴宏, 田中均, "3 GeV 次世代放射光施設 の加速器システム", 放射光, vol. 33, p. 196, 2020.
- [7] T. Asaka et al., "次世代放射光施設 NanoTerasu の 3 GeV 線型加速器ビームコミッショニング状況", Proc. of the 20th PASJ, Aug. 29-Sep. 1, Funabashi, Japan, 2023, this meeting.
- [8] T. Asaka et al., "次世代放射光施設 NanoTerasu 線型加速器・電子入射部のビーム性能", Proc. the 20th PASJ, Aug. 29-Sep. 1, Funabashi, Japan, 2023, this meeting.
- [9] T. Asaka *et al.*, "Low-emittance radio-frequency electron gun using a gridded thermionic cathode", Phys. Rev. Accel. Beams, vol. 23, p. 063401, 2020.
- [10] T. Asaka *et al.*, "Transparent-grid scheme for generating cathode-emittance-dominated beams in a gridded thermionic gun", Jpn. J. Appl. Phys. vol. 60, p. 017001, 2021.
- [11] S. Obara et al., "3 GeV 次世代放射光施設ナノテラスの蓄積リング電磁石及び入射部電磁石の設置と試運転状況", Proc. the 20th PASJ, Aug. 29-Sep. 1, Funabashi, Japan, 2023, this meeting.
- [12] K. Ueshima *et al.*, "ナノテラスにおける 3 極ウィグラーを用 いた電子ビーム診断システム", Proc. the 20th PASJ, Aug. 29-Sep. 1, Funabashi, Japan, 2023, this meeting.
- [13] S. Takahashi *et al.*, "NanoTerasu 蓄積リング用大電力高周 波加速システムの現状", Proc. the 20th PASJ, Aug. 29- Sep. 1, Funabashi, Japan, 2023, this meeting.
- [14] T. Ohshima *et al.*, "加速空洞立ち上げ時の周波数変調シ ステム", Proc. the 20th PASJ, Aug. 29-Sep. 1, Funabashi, Japan, 2023, this meeting.
- [15] H. Maesaka *et al.*, "ナノテラス蓄積リング用ビーム位置モニ タシステムの構築と立ち上げ", Proc. of the 20th PASJ, Aug. 29-Sep. 1, Funabashi, Japan, 2023, this meeting.
- [16] Y. Hosaka et al., "3GeV 次世代放射光施設の加速器イン ターロックシステム", Proc. PASJ2022, pp. 735-739, THP012, 2022.
- [17] T. Hiraiwa *et al.*, "Formulation of electron motion in a storage ring with a betatron tune varying with time and a dipole shaker working at a constant frequency", Phys. Rev. Accel. Beams, vol. 24, p. 114001, 2021.
- [18] Y. Hosaka *et al.*, "次世代放射光施設 NanoTerasu 蓄積リン グ真空チェンバの製作及び設置", Proc. the 20th PASJ, Aug. 29-Sep. 1, Funabashi, Japan, 2023, this meeting.

Proceedings of the 20th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan August 29 - September 1, 2023, Funabashi

PASJ2023 TUOP02

- [19] D. Einfeld and M. Plesko, "A modified QBA optics for low emittance storage rings", Nucl. Instr. and Meth. A., vol. 335, p. 402, 1993.
- [20] S.Y. Lee, "Emittance optimization in three- and multiplebend achromats", Phys. Rev. E, vol. 54, p. 1940, 1996.
- [21] S.C. Leeman *et al.*, "First optics and beam dynamics studies on the MAX IV 3 GeV storage ring", Nucl. Instr. and Meth. A., vol. 883, p. 33, 2018.
- [22] P. Raimondi *et al.*, "Commissioning of the hybrid multibend achromat lattice at the European Synchrotron Radiation Facility", Phys. Rev. Accel. Beams, vol. 24, p. 110701, 2021.
- [23] https://www.anl.gov/aps-upgrade
- [24] SPring-8-II Conceptual Design Report, RIKEN SPring-8 Center, November 2014.
- [25] L. Liu et al., "Status of Sirius Operation", Proc. IPAC2022, Bangkok, Thailand, Jun. 2022, pp. 1385-1388.