CONSTRUCTION OF FFAG ACCELERATOR COMPLEX IN KURRI

Minoru Tanigaki^{*}^{A)}, Yoshiharu Mori^{A)}, Kaichiro Mishima^{A)}, Seiji Shiroya^{A)}, Makoto Inoue^{A)}, Shinji Machida^{B)}, Yoshihiro Ishi^{C)}, Shintaro Fukumoto^{C)}

A) Research Reactor Institute, Kyoto University, 2-1010 Asashironishi, Kumatori, Osaka, 590-0494 B) KEK, 1-1 Oho, Tsukuba, Ibaraki, 305-0801

^{C)}Mitsubishi Electric Corporation, 1-1-2 Wadasaki-cho, Hyogo-ku, Kobe 652-8555

Abstract

Kumatori Accelerator driven Reactor Test project (KART) has been started at Kyoto University Research Reactor Institute (KURRI) from the fiscal year of 2002 and an 150 MeV proton Fixed Field Alternating Gradient (FFAG) accelerator complex is now under construction as a neutron production driver. We have succeeded the extraction of proton beam from the spiral sector type FFAG injector.

京大炉における FFAG 加速器システムの建設

1. はじめに

現在京都大学で稼働中の5 MW 原子炉の後継中性 子源としての加速器駆動未臨界炉による中性子源を 提案^[1] 以降、京大炉では加速器駆動未臨界炉の概念 設計や臨界集合体 (KUCA) と 300 kV コッククロフト 型加速器での基礎実験^[2,3] が進められた結果、特に 陽子エネルギーが 20~150 MeV の領域で実効増倍係 数 k_{eff}の見積に必要な核データや計算コードの精度 が十分でない事が明らかになってきた。

一方、加速器駆動未臨界炉のための陽子ビーム源 には1)高いビーム強度2)省電力3)高い安定性が求 められる。大河によって40年前に提唱されたFFAG 原理に基づく加速器^[4]はこれらの条件を満たす可能 性を秘めているが、広帯域・高電圧の加速空洞がな いこと、ビームの入出射に必要なスペースが確保で きない事が妨げとなっていた。最近になって森らが FINMETを用いた広帯域高電圧加速空洞を開発^[5]し、 500keVのFFAG実証器で陽子加速に成功^[6]した。ま たビームの入出射に必要なスペースが十分に確保で きる"ヨークフリー"マグネットの開発も行われ、こ れを用いた陽子150MeV FFAG加速器^[7]の建設が進 められた。2005年3月に初めてビーム取出に成功し ている。

このように FFAG が ADS の陽子ビーム源として実 用化できる素地が整ってきた事をうけ、KART プロ ジェクトが文部科学省によって採用され 2002 年より 開始された。このプロジェクトの目的は最近の技術 開発を元にして実用機としての 150MeV 陽子 FFAG 加速器の開発をすること、及びこの加速器と KUCA を組み合わせ陽子エネルギー 20~150 MeV の領域で の実効増倍係数決定に必要な核データや炉物理の実 験を行う事である。ここでは KART プロジェクトで 現在製作中の FFAG 加速器システムの概要と現状を 報告する。

2. FFAG 加速器システム

今回の加速器システムは、入射器、ブースタ、主加速器の3段構成で全てがFFAG加速器である。うち入射器が誘導加速を採用したスパイラルセクタ型のFFAG、残りがRF加速によるラディアルセクタ型FFAGで、最大エネルギー150MeV、繰り返し周波数120Hzのパルス運転を行う。今回のFFAG加速器群の構成を図1に、仕様を表1にまとめる。



図 1: FFAG 加速器の配置図。

2.1 イオン源

イオン源は典型的な体積カスプ型イオン源を採用 している。ここで発生させた H⁺ イオンは 100 keV ま で加速され入射器へと向かう。今回の FFAG はパル スモードで動くため、イオン源のアーク電圧も 10% のデューティでパルスして効率化をはかっている。入 射器への輸送ビームラインの途中には静電チョッパが 置かれ、このチョッパで $\sim 50\mu$ s にパルスを整えた上 で次段に入射させる。

^{*} E-mail: tanigaki@rri.kyoto-u.ac.jp

表 1: FFAG 加速器の仕様。			
	Injector	Booster	Main
Focusing	Spiral	Radial	Radial
Acceleration	Induction	RF	RF
k	2.5	2.45	7.6
\mathbf{E}_{inj}	100 keV	2.5 MeV	20 MeV
E_{ext}	2.5 MeV	20 MeV	150 MeV
p_{ext} / p_{inj}	5.00	2.84	2.83
r_{inj}	0.60 m	1.27 m	4.54 m
r_{ext}	0.99 m	1.86 m	5.12 m

2.2 誘導加速型 FFAG 入射器

入射器には誘導加速型 FFAG 加速器を採用した。 FFAG 磁場は 12 個のスパイラル型電磁石(スパイラ ル角 42 度)と、それそれに 32 個取り付けられたコ イルによって作られる。コイルの電流値を変えるこ とで k 値の変更が可能で、加速エネルギーを 400 keV から 2.5 MeV の間で可変可能である。FFAG 入射器 およびイオン源の概観を図 2 に、スパイラル型電磁 石へのコイルの実装の様子を図 3 に示す。

この FFAG 加速器の誘導電圧のパターン(図4)に 示すとおり、イオン源から入射したビームバンチは 5µs に圧縮されて出射される。



図 2: イオン源および FFAG 入射器の外観図。



図 3: FFAG 入射器のスパイラル型磁極に取り付けられた FFAG 磁場生成用コイル。



図 4: FFAG 入射器の加速電圧パターン。

2.3 RF 加速型ブースター FFAG

入射段から入射した陽子ビームは、このブースター 段のFFAG加速器で最大20MeVまで加速される。こ のFFAG加速器はラディアルセクタ型で、8組の発散 (D) - 収束(F) - 発散(D)電磁石からなる。D電磁石の 外側には漏れ磁束を抑えるための磁気シールドが用意 されている。この電磁石の形状を図5に示す。FFAG 磁場のk値は固定で2.45であり、磁極のカーブによっ て定められている。



図 5: ブースター段の電磁石。電磁石の上半分をF電 磁石の中央で分割して描いている。D電磁石の外側 には磁気シールドが設置されている。

2.4 RF 加速型終段 FFAG

最終段の FFAG 加速器は RF 加速でラディアルセク タ型の FFAG 加速器である。基本的に KEK で開発中 の 150 MeV 陽子 FFAG 加速器^[7] と同一である。電 磁石も KEK の"ヨークフリー"タイプと基本的に同一 であるが、外周面にリターンヨークの追加も可能な 構造になっている。製作された最終段用 FFAG 電磁 石を図 6 に示す。将来最高エネルギー 200 MeV で繰 り返し周波数 1 kHz を目指せるよう、高周波加速空 洞の追加を考慮した機器配置やより透磁率の高い鉄 をヨークに使っている。加速空洞には FINEMET を 使用し、広帯域で~ 10 kV 程度の出力電圧を確保し ている。

3. 現状と今後の予定

イオン源本体と FFAG 入射器は 2005 年 5 月に搬入・組立が行われた。加速器室の様子を図7 に示す。



図 6: 京大炉 150MeV 陽子 FFAG 加速器の電磁石。基本的には KEK 150 MeV FFAG 加速器の電磁石と同じであるが、図のピンクの部分のようにリターンヨークがつけられる構造になっている。

6月より FFAG 磁場生成コイルを装着しない形での 加速試験を行った。この時イオン源からの入射エネ ルギー100keV に対し加速後の取り出しエネルギーは 250keV となる。6月13日に初めて誘導加速に成功 し、14日にビーム取出に成功した(図8)。加速電圧 は入射時の7µsは2.6kV、加速中の120µsは0.9kV、 取り出し時の7µsは2.6kVというパターンであった。 コア電源は120 Hz サイクルで運転し、イオン源から のビームは1 Hz 周期で入射した。入射を間引いたの は放射線管理上の理由である。入射ビーム電流0.25 mA に対し出射ビーム電流0.12mA が得られた。今後 は引き続き FFAG 磁場生成コイルの実装や調整、コ ア電源の調整を行い、当初の入射器の定格である最 大 2.5 MeV までの加速試験を行う予定である。

終段の FFAG 加速器の電磁石はすでに完成して加速器室内に搬入済みであり、現在チェンバーや加速空 洞などの製作が進められている。またブースター段の 電磁石も設計は終了しており現在順次製作中である。 2005 年秋以降製作中の機器が順次搬入され、FFAG 加速器システム全体の組立・加速試験を行う予定で ある。同時に KUCA と加速器システムの間のビーム ライン建設を進め、全体の完成の後に加速器駆動未 臨界炉に関する基礎研究を開始する予定である。

なお、この発表は、電源開発促進対策特別会計法に 基づく文部科学省からの受託事業として、京都大学 が実施した平成16年度『FFAG加速器を用いた加 速器駆動未臨界炉に関する技術開発』の成果である。

参考文献

- K. Kawase and M. Inoue, "Neutron Factory Project at KURRI", APAC 1998, Tsukuba, Japan, p. 104
- [2] S. Shiroya, H. Unesaki et al., "Neutronics of Future Neutron Source Based on Accelerator Driven Subcritical Reactor Concept in Kyoto University Research Reactor Institute (KURRI) ", Int. Seminar on Advanced Nucl. Energy Systems toward Zero Release of Radioactive Wastes, 2nd Fujiwara Int. Seminar, Nov. 6-9, 2000, Shizuoka, Japan, *Abstracts* p. 58.
- [3] S. Shiroya, H. Unesaki et al., Trans. Am. Nucl. Soc., 2001



図 7: 加速器室内の様子。手前側に環状に並んでいる のが終段 FFAG 加速器用電磁石で、その奥に FFAG 入射器とイオン源が設置されている。



図 8: FFAG 入射器加速試験時に観測されたビーム。 緑色の波形はイオン源からの入射ビーム、マゼンダ 色の波形が FFAG 入射器のビーム取り出し口から約 1mの位置に設置されたファラデーカップの電流値。

Annu. Mtg., June 17-21, 2001, Milwaukee, Wisconsin, p. 78.

- [4] T.Ohkawa, Proc. of annual meeting of JPS(1953)
- [5] Y. Mori et al., "A new type of rf cavity for high intensity proton synchrotron using high permeability magnetic alloy", EPAC 1998, p. 299.
- [6] M. Aiba et al., "DEVELOPMENT OF A FFAG PROTON SYNCHROTRON", Proceeding of EPAC 2000, Vienna, Austria, p. 581
- [7] T. Adachi et al., "A 150MeV FFAG SYNCHROTRON WITH "RETURN-YOKE FREE " MAGNET", PAC 2001, Chicago, the United States, p. 3254
- [8] M. Aiba et al., "Beam Injection and Extraction in 150 MeV FFAG", Proceeding of EPAC 2002, Paris, France, p. 1076